




SPECIFIKACE CENOVÉ NABÍDKY

Domov pod hradem Žampach - „3 KS PLYNOVÉ VARNÉ KOTLE-CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ

pos.	typ	předmět - název	rozměry Š x H x V	ks	cena/ks bez DPH	cena celkem bez DPH	DPH 21%	cena celkem s DPH 21%
1. 	plynový dvouplášťový varný kotel, objem 80 l , vyvážené sklápěcí víko, trubkové hořáky z nerezové oceli s bezpečnostním plynovým ventilem, elektroventily pro napouštění studené a teplé vody do vany a mezipláště, vypouštěcí kohout 6/4", dvojitý plášť (nepřímý ohřev), regulační ventil hladiny vody v meziplášti, bezpečnostní přetlakový ventil a termostat, výškově stavitelné nožky, provedení nerez plyn. výkon: 17 kW el. připojení: 230 V	max:700x800x900	2	-	-	-	-
2. 	plynový dvouplášťový varný kotel, objem 100 l , nepřímý ohřev, dno nádrže ze speciální odolné oceli (AISI...) , vyvážené sklápěcí víko, hořák z nerezové oceli s bezpečnostním ventilem, piezoelektrické zapalování, bezpečnostní systém zhasnutí hořáku v případě nízké hladiny vody v meziplášti, ukazatel hladiny vody v meziplášti, elektroventily pro napouštění studené a teplé vody, vypouštěcí kohout, přetlakový bezpečnostní ventil, vestavěný manometr, výškově stavitelné nožky, provedení nerez plyn. výkon: 18kW el. připojení: 230 V	max: 850x900x900	1	-	-	-	-
3.		podlahový rošt s vpustí s lemem pro navaření izolace, celonerezové provedení, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, lem pro navaření izolace š=30mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, šířka roštu 300, 400, 500mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po 500mm, protizápachová uzávěra	1500x500x120	1	-	-	-	-

4.		výměna uzavíracích ventilů před kotlem - voda		3	-	-	-	-
5.		výměna uzavíracích ventilů před kotlem - plyn		3	-	-	-	-
6.		výměna napouštěcích hadic - voda, zhotovena z ohebné nerezové trubky AISI		3	-	-	-	-
7.		výměna přívodních hadic - plyn		4	-	-	-	-
8.		posunutí stávajícího kombinovaného sporáku o cca 1 m		1	-	-	-	-
9.		vybourání otvoru pro podlahovou vpust', usazení, zaizolování, dopojení na stávající kanalizaci a opravení dlažby		1	-	-	-	-
		celkem				-	-	-

REKAPITULACE

- | | |
|-------------------------------|------|
| 1. Zařízení bez DPH 21% | - Kč |
| 2. Demontáž stávajících kotlů | - Kč |
| 3. Montáž nových kotlů | - Kč |
| 4. montážní materiál - sada | - Kč |
| 4. Cestovní náklady | - Kč |
| 5. Recyklační poplatky | |
| 6. Dodávka bez DPH | - Kč |
| 7. DPH 21 % | - Kč |

8. DODÁVKA CELKEM	- Kč
--------------------------	-------------