



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem

Opravy komunikací a zpevněných cest v areálu Domova pod hradem Žampach

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

1. Vymezení plnění zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby:

„Opravy vozovek a zpevněných cest v areálu Domova pod hradem Žampach“,

Jedná se o následující rozsah:

- Oprava vozovek bude prováděna na místních komunikacích a zpevněných cestách v areálu domova
- Bude provedeno odfrézování vozovky 8cm v celé šíři a délce dle jednotlivých úseků vymezených v dodaném mapovém podkladu (celkové plochy - viz mapový podklad). Odfrézovaný materiál bude použit na zpevnění šterkových cest a ploch v areálu, nebo uložen na určeném místě v areálu domova.
- bude provedena oprava a vyrovnání silničních obrubníků v celkové délce 60m.
- bude provedeno osazení nových betonových silničních obrubníků do betonového lože včetně provedení výkopů – v celkové délce 100m.
- pod vozovku budou uloženy do hloubky 40cm 4 ks chráničky o prům.150mm a délkách 5m, včetně výkopů, zaslepení chrániček na obou koncích.
- Do vozovky budou osazeny odvodňovací žlaby H1 – H4 včetně položení odtokového potrubí a napojení (tvrdé PVC 150mm) na stávající dešťovou kanalizaci, dle zákresu v mapovém podkladu. (Navrhujeme použít monolitické žlaby MULTIDRAIN šíře 300mm s vysokou nosností)
- Bude provedena úprava ploch kolem poklopů a dešťových mříží, výškové vyrovnání – tak aby byl řádně zajištěn odtok dešťových vod – celkem 4ks
- Bude provedena pokládka nové asfaltové vozovky o síle 8cm v celé šíři vozovky – dle jednotlivých úseků (celkové plochy - viz mapový podklad)
- Odfrézovaný materiál bude použit ke zpevnění šterkových cest a ploch , navežen, rozmístěn a zaválcován (celkové plochy - viz mapový podklad).

- V místě dolní vstupní brány do areálu (komunikace od Písečné) bude provedeno odbourání 1 dílu oplocení – kamenná podezdívka a kovový plot, bude provedena úprava zakončení oplocení, zednické zapravení a bude provedeno doasfaltování vozovky v místě odbouraného oplocení. Odbourání kamenné podezdívky = délka 400cm, šířka=70cm, výška 60cm. Odbourání kamenných záhonových obrubníků = délka 400cm. Zaasfaltování – plocha 5m², síla 8cm.

Specifikace zakázky dle jednotlivých úseků: (dle dodaného mapového podkladu)

- A) Odfrézování asfalt.vozovky 8cm, oprava a vyrovnaní silničních obrubníků v délce 20m, pokládka asfaltové krytiny o síle 8cm.(uvést celkovou plochu v m²)
- B) Odfrézování asfaltové vozovky 8cm,, oprava a vyrovnaní silničních obrubníků v délce 30m, pokládka asfaltové krytiny o síle 8cm. V úseku označeném B1 je třeba provést odebrání terénu 30cm a zpevnění podloží.(uvést celkovou plochu v m²)
- C) Zpevnění šterkové cesty a plochy u skleníku zahrndnictví domova – frézink, navežení, zaválcování (uvést celkovou plochu)
- D) Zpevnění šterkové cesty a plochy u stodoly domova – frézink, úprava podloží odebráním zeminy 20cm, plocha 5 x 20m, zašterkování, ve zbylé části je zpevněno dostatečně šterkem. Dále položení nových silničních obrubníků do betonového lože včetně výkopů v celkové délce 100m. Navežení odfrézované hmoty , zaválcování.(uvést plochu zpevněnou frézinkem)
- E) Odbourání oplocení u dolní brány areálu domova : odbourání 1 dílu oplocení – kamenná podezdívka a kovový plot, bude provedena úprava zakončení oplocení, zednické zapravení a bude provedeno doasfaltování vozovky v místě odbouraného oplocení. Odbourání kamenné podezdívky = délka 400cm, šířka=70cm, výška 60cm. Odbourání kamenných záhonových obrubníků = délka 400cm. Zaasfaltování – plocha 5m², síla 8cm.
- F) Odfrézování asfaltové vozovky 8cm, oprava a vyrovnaní silničních obrubníků v délce 10m, pokládka asfaltové krytiny o síle 8cm (uvést celkovou plochu).
- G) Položení 4ks chrániček o průměru 150mm do hloubky 40cm pod asfaltovou vozovku , délky chrániček 5m, včetně výkopů, zásyp, hutnění, řezání vozovky.Zaslepení chrániček na obou koncích.
- H) Instalace odvodňovacích žlabů do vozovky: navrhujeme použít monolitické žlaby MULTIDRAIN nebo obdobné o vysoké únosnosti(nákladní vozidla), šířka 300mm. Odvodnění tvrdé PVC 150mm do hloubky 60cm.
 - H1 – osazen v úseku „A“, délka žlabu 450cm, délka kanalizace 25m (k místu napojení)
 - H2 – osazen v úseku „B“, délka žlabu 450cm, délka kanalizace 2m (k místu napojení šachta s dešťovou mříží)
 - H3 – osazen v úseku „B“, délka žlabu 250cm, napojeno k dešťovému žlabu u budovy „pavilon“
 - H4 – osazen v úseku „F“, jedná se odešťovou vpust' 50x50 s mříží do nové šachty a napojení na kanalizaci u dolní brány , délka kanalizace 28m

Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací provede na požádání investor / objednavatel = Domov pod hradem Žampach. Seznam inženýrských sítí předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

Stavba bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem, předáním všech podkladů nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu a odstraněním vad a nedodělků zjištěných při jejím předání.

K příjemce stavby předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby.

Během výstavby je nutno minimalizovat vliv stavby na životní prostředí a při provádění postupovat podle Vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

2. Doba plnění zakázky:

Zahájení prací: předpokládané zahájení je 09-10/ 2009

Dokončení prací: dokončení prací je předmětem soutěže a bude stanoveno v nabídkách uchazečů , nejpozději však do 10.11.2009

3. Doručení nabídek - lhůta pro podání nabídek – vyzvednutí zadávací dokumentace:

Zájemci o tuto veřejnou zakázku (na základě výzvy uveřejněné na webových stránkách Domova pod hradem Žampach) se písemně přihlásí elektronickou poštou na e-mail: uspza@uspza.cz nebo dopisem odeslaném na adresu: Domov pod hradem Žampach, Žampach čp.1, 56401 Žamberk, nebo osobním podáním do kanceláře Domova pod hradem - v pracovních dnech v době od 7,00 do 15,00 hod. (v pátek do 14,30 hod.) nebo podle telefonické dohody s p. Michalem Vaňousem na tel. 465 618 184 , 731 101 475.

Nabídky zpracované formou návrhu smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) budou podány osobně do podatelny Domova pod hradem Žampach, Žampach čp.1 nebo poštou na adresu: Domov pod hradem Žampach, Žampach čp.1, 56401 Žamberk nejpozději do 25.9. 2009 do 10,00 hod. Na pozdější doručení nabídek nebude brán zřetel a taková nabídka bude vrácena uchazeči. Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude opatřena názvem akce, označením uchazeče a nápisem „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na opravu komunikací“.

4. Způsob vyhodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny dle kritéria celkové ekonomické výhodnosti pro zadavatele. Dílčí kritéria jsou:

- 1) výše nabídkové ceny v Kč bez DPH -
váha 50%
- 2) termín realizace ve smyslu bodu 2. –
váha 30%
- 3) záruční doba v měsících –
váha 20%

5. Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude definována jako cena nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek daných v uzavřené smlouvě o dílo a **musí být stanovena k datu předání díla**. Současně musí krýt veškeré náklady zhotovitele prací nezbytné k řádné realizaci díla. Jednotným podkladem pro stanovení ceny díla jsou podklady specifikované v bodě 1. těchto „Požadavků na zpracování nabídky“

Nabídková cena bude uvedena v členění:

- a) **Nabídková cena dle jednotlivých úseků dle zákresu v mapovém podkladu (úseky označené pod písmeny A, B, C, D, E, F, G, H), bude zde uvedena přepočtená cena za jednotku (m2, bm), počet jednotek (m2,bm), celková cena bez DPH.**
- b) **Celková cena všech úseků bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH**

6. Obchodní podmínky:

6.1. Platební podmínky:

Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací !

Cena díla bude uhrazena ve dvou splátkách na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem do výše 90% z ceny díla. 10% pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. Splatnost faktur je 21 dnů od doručení objednateli.

6.2. Sankce:

Při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v SOD z viny zhotovitele, bude objednatel sankcionovat zhotovitele částkou minimálně 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Konkrétní výše sankce za nesplnění termínu dokončení stavby **bude uvedena v návrhu SOD uchazeče** v Kč (korunách českých). Sankce za neplnění sjednaných termínů odstraňování závad v záruční době a z přejímacího řízení budou uchazečem stanoveny v Kč (korunách českých), a to za každou jednotlivou závadu /den prodlení a **musí být obsaženy v návrhu smlouvy o dílo.**

6.3. Uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.:

Zadavatel požaduje, aby smlouva o dílo obsahovala samostatný bod v tomto znění:

„Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, ja ko ſ i v ſ e c h ú k o n ů a o k o h o ſ í s t o u t o s m l o u v o u s o u v e ſ e j í c h, k e k t e r é m u m ů ſ e k d y k o l i v b u d o u c n u d o j í t“.

6.4. Smlouva o dílo:

Nabídka bude zpracována **formou návrhu smlouvy o dílo a nabídkového položkového rozpočtu, který bude nedílnou součástí SOD podepsanou statutárním zástupcem uchazeče.** Smlouvu o dílo předkládá zadavatel v příloze těchto „Požadavků na zpracování nabídky“ v elektronické podobě na CD jako **závazný** podklad a její obsah považuje za povinný základ pro uzavření SOD.

Základní informace o zadavateli:

Objednatel :	Domov pod hradem Žampach Žampach čp.1 , 564 01 Žamberk zastoupený ředitelem PaedDr. Ludkem Grätzem
Zřizovatel:	Pardubický kraj
IČO:	00854271

DIČ:	neplátce DPH
Bankovní spojení:	GE MoneyBank, a.s., pobočka Žamberk
č.ú.:	102125-664/0600
Zmocněný zástupce pro věci smluvní:	PaedDr. Luděk Grätz – ředitel
Zmocněný zástupce pro věci technické:	Michal Vaňous – technik, správce domova Tel: 731 101 475, 465 618 184
Dozor investora:	HUDEČEK s.r.o., Ústí nad Orlicí
Koordinátor BOZP:	fi MOVOZ L.Muller, Žamberk

6.5 Záruční podmínky:

Záruční doba je předmětem soutěže. Zadavatel požaduje minimální záruční dobu na celé dílo v trvání **60 měsíců** od převzetí stavby.

6.6 Provádění prací:

Práce budou prováděny v souladu s platnými zákony, ČSN a vyhláškami souvisejícími s výstavbou.

Zhotovitel zajistí přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací.

7. Profesní kvalifikační předpoklady:

Uchazeč povinně doloží v ověřené kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouzení a hodnocení nabídek.

8. Technické kvalifikační předpoklady:

Uchazeč povinně doloží jako součást nabídky tyto doklady:

- seznam minimálně 5ti obdobných stavebních prací za posledních 5 let, kdy každá bude mít finanční objem min. 500 tis. Kč. bez DPH.
- platný „Certifikát systému managementu jakosti uchazeče podle ISO 9001“ v ověřené kopii

Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouzení a hodnocení nabídek.

9. Doplnující podmínky pro zpracování nabídky:

Uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o technickém řešení akce a o vlastní lokalitě stavby. Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek a chybně navržená nabídková cena neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Pro ukládání případného vybouraného a vytěženého materiálu, určuje zadavatel skládku TS Žamberk - Dlouhoňovice. K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu dle výkazu výměr na skládku doloží dodavatel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí

k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude placena.!!

Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Práce budou prováděny dle ČSN platných v době realizace stavby. Škody, které zhotovitel způsobí hradí ze svých prostředků.

Zhotovitel musí plně respektovat podmínky vzešlé z projednání přípravy prací, specifických podmínek týkajících se bezpečnosti klientů, zaměstnanců a návštěvníků Domova pod hradem Žampach, včetně požadavků dotčených správců sítí.

Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín provádění prací, provádět změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování prací, práce vůbec nezahájit, či případně při nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah zakázky či práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí z nezahájení, posunutí, přerušování nebo předčasného ukončení prací, vyjma uhrazení prokazatelné rozpracovanosti.

10. Zadávací dokumentace:

- 1) Požadavky na zpracování nabídky
- 2) Mapové podklady se zákresem v tištěné a elektronické podobě

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje kvalitativně a technicky obdobná řešení.

11. Vyhrazení možnosti zadavatele neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem:

„Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, případně neuzavřít se žádným uchazečem smlouvu o dílo, případně celé zadávací řízení i v jeho průběhu či po obdržení nabídek zrušit“.

Zpracoval: Michal Vaňous, tel. 465 618 184, 731 101 475
V Žampachu dne: 11.09.2009