

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Úprava kanalizace a oddělení dešťových vod	Doba výstavby:	05-06/2012	Objednatel:	Domov pod hradem Žampach
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Domov pod hradem Žampach	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	12.4.2012	Zpracoval:	Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>								
1		113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	7,05						
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>								
2		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	7,65						
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>								
3		162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	8,26						
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>								
4		175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	0,65						
5		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,92						
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>								
6		564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30cm	m2	10,04						
		<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>								
7		596245041R00	Kladení betonové předlažby tl. 10 cm do MC	m2	6,05						
8		592162117.A	Předlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 bílá	kus	52,00						
9		599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	49,50						
10		597095211RS1	Žlab odvodňovací ACO Monoblock RD 200 V dl.1000 mm	kus	11,00						
11		597095231R00	Čelo plné pro žlab ACO Monoblock RD 200 V,začátek	kus	1,00						
12		597095231RS3	Čelo plné pro žlab ACO Monoblock RD 200 V,konec	kus	1,00						
13		597095311RS3	Žlab odvodňovací ACO Monoblock RD 200 V dl.660 mm	kus	2,00						
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
14		631315511R00	Mazanina betonová tl. 12-24 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	0,18						
		<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>								
15		871353121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	16,00						
16		871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	9,50						
17		871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 110 mm,včetně	m	2,50						
18		871VD	Čistící zóna plast/pozink	ks	6,00						
19		28611315.A	Tvarovky PVC	kus	29,00						
20		877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	29,00						
21		721242116R00	Lapač sřešních splavenin plast. DN 125 D+M	kus	2,00						
22		721242804R00	Demontáž lapače sřešních splavenin DN 125	kus	3,00						
		<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>								
23		894411111R00	Zřízení šachet z dílců, pachotěsný, uzamykatelný poklop	kus	1,00						
24		998011001R00	Přesun hmot	t	13,06						
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>								
25		919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	25,00						
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>								
26		962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm -stavající šachta	m2	3,00						
27		965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. Nad 10 cm, pl. 1m2	m3	0,18						
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>								
28		971042241R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 30 cm	kus	2,00						
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>								
29		979093111R00	Odvoz a uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	12,51						

**Celkem:**

**0,00**