

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Opravy havarijních stavů a řešení oddělení dešťových a splaškových vod - Zahrada Žampach	Objednatel:	Domov pod hradem Žampach	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Zprůchodnění a výměna kanalizace, výměna vodovodní přípojky v úseku od hospodářské budovy do zahrady, opravy soc. vybavení stáje	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Domov pod hradem Žampach	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem			DN celkem		NUS celkem

Základ 0%		
Základ 14%	DPH 14%	Celkem bez DPH
Základ 20%	DPH 20%	Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Opravy havarijních stavů a řešení oddělení dešťových a splaškových vod	Doba výstavby:	Objednatel: Domov pod hradem Žampach
Druh stavby:	Zprůchodnění a výměna kanalizace, výměna vodovodní přípojky v úseku od hospodářské budovy do zahrady, opravy soc. vybavení stáje	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Domov pod hradem Žampach	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 17.9.2012	Zpracoval:	Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
13 Hloubené výkopávky							0,00	0,00	0,00		0,00
1		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku							0,00	0,00	0,00		0,00
5		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemín							0,00	0,00	0,00		0,00
7		171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m3	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		175101101R00	Obsyp potrubí pískem	m3	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Stěny a příčky							0,00	0,00	0,00		1,61
9		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	5,60	0,00	0,00	0,00	0,07	0,40	0,40
10		342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	65,10	0,00	0,00	0,00	0,02	1,21	1,21
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							0,00	0,00	0,00		5,08
11		564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	11,00	0,00	0,00	0,00	0,46	5,08	5,08
57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch							0,00	0,00	0,00		0,92
12		576111325R00	Koberec asfalt.nad 3 m,6 cm	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	0,14	0,92	0,92
61 Úprava povrchů vnitřní							0,00	0,00	0,00		2,54
13		612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	83,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,04	2,04
14		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	10,50	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
63 Podlahy a podlahové konstrukce							0,00	0,00	0,00		17,81
15		631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	7,30	0,00	0,00	0,00	2,42	17,68	17,68
16		631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	3,30	0,00	0,00	0,00	0,04	0,13	0,13
17		631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě							0,00	0,00	0,00		0,10
18		711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
19		62832134	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40	m2	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
713 Izolace tepelné							0,00	0,00	0,00		0,74
20		713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
21		28375767	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z	m3	22,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,46	0,46
22		63148113	Deska ORSTROP 1200 x 600 mm tl. 120 mm	m2	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
23		713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace							0,00	0,00	0,00		0,47

24	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100	m	25,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,25
25	721110916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
27	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05
725	Zařizovací předměty				0,00	0,00	0,00		0,05
28	725013161R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
29	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 55 x 45 cm, bílé	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
30	725017351R00	Umyvátko na šrouby LYRA Plus 40 x 31 cm, bílé	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
74	Elektromontážní práce (silnoproud)				0,00	0,00	0,00		0,00
31	744VD	Oprava elektroinstalace	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Malby				0,00	0,00	0,00		0,05
32	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	0,00	0,00		2,19
33	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 125	kus	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	28697029.B	Šachta plastová DN400	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,39
36	28613840	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 32 x 3,0 x 6000 mm	kus	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
37	879262199R00	Příplatek za montáž vodovod. přípojek DN 100-150	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	894411030RAA	Vpusť uliční z bet.dílců D 600, s kal.košem,průtok	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,88	1,75
40	101VD	Vnitřní vodoinstalace	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	0,00	0,00		0,00
42	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00		0,03
43	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	0,00		1,72
44	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	86,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,72
S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:							0,00		