



Pohledy


Jihovýchodní



Severovýchodní



Severozápadní



- 1-stávající dveře výměna za dřevěné typu EURO s izolačním 2-sklem vč. rámové zárubně osazené do pískovcového ostění, členění a barva jako původní
- 2-zábradlí terasy a zábradlí před oknem s balkon.dveřmi – nosná konstrukce z žárově zinkovaných tenkostěnných profilů 50/50/5 s výplní bezpečnostním sklem výšky 1,5 m na zadní terase a 1,2 m u balkon.dveří
- 3-nadezdění stávajícího zábradlí zadní terasy, oplechování horní plochy – plech s povrchovou úpravou v barvě hnědé – cca zoxidovaná měď
- 4-pergola s dřevěnou konstrukcí v přírodní barvě, na pultové střeše mPVC folie v šedé barvě se 2 prosvětlujícími pásy šíře 1 m z komůrkového polykarbonátu čiré barvy podlaha z gumových dlaždic GÜTTA Smart Flex barva červená
- 5-ohradní zeď výšky cca 2,0 m, oplechování horní plochy jako u zábradlí terasy
- 6-stávající omítka – minerální, zatřená, světle šedá
- 7-stávající sokl – tzv. mozaika, středně šedá
- 8-nová omítka – minerální, zatřená, střední zrnitost, světle šedá
- 9-stávající krytina plastové šablony Cappaco s měděnými klempířskými prvky
- 10-zámková dlažba se zahradními obrubníky v přírodní barvě
- 11-stávající okna plastová s izolačním 2-sklem s designem dřeva z vnější strany, nová okna a vstupní dveře stejná
- 12-oplocení se stávající betonovou nebo stejnou novou betonovou podezdívkou, pilířek zděný z hladkých betonových tvárnic, se zákrytovou deskou, povrchová úprava jako nová omítka ohradní zdi, výplň oplocení žárovězinkované pletivo do žárovězinkovaných rámu

Projektant: ing. Josef Motl, 561 56 Horní Čermná 335, tel.: 465 393 638, 736 767 521
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č.o. 21037, IČO: 601 45 595

Akce: DPH Žampach – stavební úpravy
rodinného domu č.p. 224

Místo: Českých bratří č.p. 224
Žamberk st.p.č. 58

Výkres: Pohledy

Investor: Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271
564 01 Žampach 1

Formát: 2A4	Datum: 1/2020
Měřítko: 1:100	Č. zak.: 2001
Stupeň: Ohlášení	Příloha: D1.1–6